

# AFWERKSTAAT

project: 22 woningen Krekenbos, Zuidland

datum: 17-06-2026

## BEGANE GROND

### Hal

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Meterkast

Vloer : betonvloer, meterkastplaat  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld

### Toiletruimte

Vloer : tegels 30 x 30 cm en  
kunststeen dorpel onder de deur  
Wanden : tegels 20 x 40 cm tot ca. 1,50 m +vl.  
en daarboven spuitwerk,  
tegels liggend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Trapkast

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld  
onderzijde trap wit gegrond

### Woonkamer / keuken

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Aangrenzende berging woningtype Fb, Gb en GSG

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld

### Warmtepompkast (woningtype A, B)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld

## 1<sup>e</sup> VERDIEPING

### Overloop

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

### Badkamer

Vloer : tegels 30 x 30 cm  
kunststeen dorpel onder de deur  
Wanden : tegels 20 x 40 cm tot plafond,  
tegels liggend verwerkt  
Plafond : spuitwerk

### Slaapkamer(s)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Plafond : spuitwerk

## 2<sup>e</sup> VERDIEPING

### Slaapkamer (blok 7.2 t/m 7.4)

Vloer : betonvloer met dekvloer  
Wanden : behangklaar  
Dakkap : onbehandeld  
Knieschot : onbehandeld

### Zolder / onbenoemde ruimte

Vloer : betonvloer met dekvloer  
geen dekvloer achter knieschot  
Wanden : onbehandeld  
Dakkap : onbehandeld  
Knieschot : onbehandeld

### Technische ruimte

Vloer : betonvloer  
geen dekvloer achter knieschot  
Wanden : onbehandeld  
Plafond : onbehandeld  
Knieschot : onbehandeld

### Vliering / onbenoemde ruimte (blok 7.3)

Vloer : houtenbalklaag met 18mm  
spaanplaat  
Wanden : onbehandeld  
Dakkap : onbehandeld